

**QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO**Nº do contrato **1037666-10**

Agente Promotor / Proponente

**CAIXA/PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO**

Empreendimento

**REESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO-RS**

Nº do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Repasse	Contrapartida		Outras Fontes	Total	INC. %
					Financeira	Física			
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (placa nova com nome da obra)	M2	3,00	1.183,11	0,00	0,00	0,00	1.183,11	0,87%
	LIMPEZA DO LOCAL PARA EXECUÇÃO DA ARQUIBANCADA E ESCADAS	M3	447,38	183,43	0,00	0,00	0,00	183,43	0,13%
	BASE PARA ARQUIBANCADA COM BRITA GRADUADA ESPESSURA 3 CM, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	13,42	1.076,40	0,00	0,00	0,00	1.076,40	0,79%
	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	447,38	2.527,70	0,00	0,00	0,00	2.527,70	1,86%
	ARMACÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA M2 CR 8,65	M2	447,38	6.719,65	0,00	0,00	0,00	6.719,65	4,94%
	CONCRETAGEM ESCADAS E ARQUIBANCADA, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 (A BASE DAS ARQUIBANCADAS E ESCADA DEVERÃO SER DESEMPENADAS PARA ACABAMENTO FINAL)	M3	142,20	69.508,78	0,00	0,00	0,00	69.508,78	51,11%
	FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, TESTADA DOS DEGRAUS. AF_06/2015	M2	149,10	2.097,84	0,00	0,00	0,00	2.097,84	1,54%
	CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 2 1/2" SOLDADO E CHUMBADO NO CHÃO	M	158,21	15.803,60	0,00	0,00	0,00	15.803,60	11,62%
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	11,30	805,02	0,00	0,00	0,00	805,02	0,59%
	ATERRO INTERNO DOA CANTEIROS COM SOLO NATURAL	M3	47,50	2.033,00	0,00	0,00	0,00	2.033,00	1,49%
	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MÃO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	5,01	2.207,61	0,00	0,00	0,00	2.207,61	1,62%
	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	53,50	3.811,88	0,00	0,00	0,00	3.811,88	2,80%
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400	M2	107,00	385,20	0,00	0,00	0,00	385,20	0,28%
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	107,00	3.764,26	0,00	0,00	0,00	3.764,26	2,77%

	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	53,50	799,30	0,00	0,00	0,00	799,30	0,59%
	COLCHAO DE PÓ DE PEDRA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, espessura 10 cm	M3	65,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURALDE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015, INCLUSO REJUNTAMENTO	M2	657,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	COLCHAO DE PÓ DE PEDRA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, espessura 10 cm (serviço executado em partes)	M3	31,00	2.740,71	0,00	0,00	0,00	2.740,71	2,02%
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (serviço executado em partes)	M2	305,14	18.479,28	0,00	0,00	0,00	18.479,28	13,59%
	CALÇADA EM BLOCO DE CONCRETO TATIL, ESPESSURA 6,0 CM, FCK 35 MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA. (serviço executado em partes)	M2	4,75	312,03	0,00	0,00	0,00	312,03	0,23%
	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO /AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO, E RAMPA DE ACESSIBILIDADE	M2	32,50	689,33	0,00	0,00	0,00	689,33	0,51%
	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), FORNECIMENTO E INTALAÇÃO (serviço executado em partes)	M	20,00	882,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,65%
TOTAIS				136.010,13	0,00	0,00	0,00	136.010,13	100,00

Santo Antonio do Planalto, 12 de Dezembro de 2018

LOCAL E DATA

ALEXANDRE MENEGAZZO ENG.CIVIL CREA RS/167278

Assinatura, sob carimbo, do representante legal Contratado